Krentenboompje

Krentenboompje

Kransspirea

Kransspirea

Bittere wilg

Katwilg



Detail Permeoblok langs zandbak
schaal 1 : 20

aanbrengen houten vlonder door derden rondom te handhaven boom

ontgraven wadi met taluds 1:4, diepte ca. 0,25 meter

aanbrengen molgoot aan achterzijde voetpad

planten boom, (walnoot of soort in overleg met school)

aanbrengen Permeoblokken langs zandbak

ontgraven wadi met taluds 1:4, exacte contour in overleg met school; met boomstam en stapstenen

planten haag, Cornus mas (kornoelje); aansluiten op bestaande haag, hoogte ca. 1,8 meter

aanbrengen strek van speelse waterafvoertegels 300x300x70 mm; exacte vormgeving in overleg met school

aanbrengen TAS afkoppelsteen met ribbelstenen

ontgraven wadi met taluds 1:4, diepte ca. 0,25 meter; met overloop naar molgoot

aanbrengen drain molgoot, 0,30 meter breed

planten boom (kastanje of soort in overleg met school), aanbrengen houten vlonder door derden

316
de Parel

plaatsen regenton, inhoud 650 liter; type Garantia design Slim, kleur beige

aanbrengen TAS afkoppelsteen met ribbelstenen

aanbrengen drain molgoot, 0,30 meter breed

ontgraven wadi met taluds 1:4, diepte ca. 0,25 meter

aanbrengen waterplein van betontegels 300x300x45 mm met infiltratiekolk

316A

aanbrengen drain molgoot, 0,30 meter breed

planten begroeiing, Kransspirea

infiltratie PP Ø 160 mm

planten haag, Ligustrum ovalifolium (liguster); aansluiten op bestaande haag, hoogte ca. 1,2 meter

aanbrengen IT-riolering PP Ø 160 mm, lengte 24 meter

318
Prins Clausschool

aanbrengen waterplein van betontegels 300x300x45 mm met infiltratiekolk

ontgraven wadi met taluds 1:4, diepte ca. 0,25 meter (vormgeving indicatief)

put IT 02
ca. 7.30+
pe Ø 400

LEGENDA

- aanbrengen houtsnippers, 0,10 meter dik
- aanbrengen en profileren zand
- planten begroeiing, Kransspirea
- inzaaien gras
- planten haag (kornoelje)
- planten haag (liguster)
- planten krentenboompje / planten wilg
- ontgraven wadi met taluds 1:4, diepte ca. 0,15 meter
- aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur grijs
- aanbrengen drain molgoot, 0,30 meter breed
- bestaand hekwerk
- IT-riool PP Ø 160 mm — aanbrengen IT-leiding PP Ø 160 mm
- put IT 02 / ca. 7.30+ / pe Ø 400 — aanbrengen kunststof put
- sk — plaatsen infiltratiekolk / straatkolk (als slokop)
- afkoppelen regenpijp / plaatsen regenton
- aanbrengen kolkaansluiting PVC Ø 125 mm
- afwateringsrichting
- lp, pl — bestaande boom
- bestaande lantaarnpaal / bestaande paal
- 7.00+ / 7.25 — aanleghoogte / bestaand hoogte

TAS afkoppelsteen

Permeoblok

Regenton 650 liter

Anacon infra
civieltechnisch · projectbureau
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: **Ministerie van Infrastructuur en Milieu**

Project: Expeditie hemels water in gemeente Zutphen

Onderdeel: Ontwerp basisschool De Parel te Zutphen

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
-	1 - 1	1 : 250	A2	MIM 01-00

Fasering:	Status:	Tekenaar:	Intern:	Vrijgegeven:
ontwerp	concept	G.B.	A.W.	2016 11 30
ontwerp	definitief	G.B.	A.W.	2016 12 21

Afgedrukt op: woensdag 21 december 2016 13:51:15