

Svz 'programma' bodemdaling – juni 2026

Organisatie en aanpak

In de bespreking van de rapportage van Ambient in maart 2025 is geconstateerd dat het werken in clusters (grofweg: Funderingen, nieuwbouw en openbare ruimte/infra, landelijk gebied) gewenst is omdat de diversiteit, behoefte en urgentie van de clusters sterk wisselt. Dit mede vanuit de beschikbare kennis om hiermee goede standaarden te ontwikkelen en het betrokken netwerk (gebruikers en SDO's). Wel behoefte om de samenhang te bewaken en te benutten.

Bij funderingen en nieuwbouw en openbare ruimte is de wens actueel. Bij landelijk gebied pas op termijn. Er is in OSKA Plenair in juni 2025 gekozen om nog geen programma bodemdaling te maken vergelijkbaar met wateroverlast, maar te werken met een groeimodel met een coördinator bij KBF, gezien netwerk en scope van KBF.

De taken van de coördinator van KBF zijn afgesproken tussen Rijk/OSKA en KBF, zie bijlage.

In het 'groei/procesplan' in de bijlage staan 2 relevante acties mbt bespreking voortgang/overzicht:

1. Jaarlijks wordt in de maand juni in het Financieroverleg KBF (waarin zowel IenW, VRO als LVVN zijn vertegenwoordigd) de voortgang van standaardisaties en de behoefte aan nieuwe standaardisaties besproken op basis van een door de coördinator opgestelde notitie. Daarbij wordt gekeken naar prioritering en haalbaarheid op basis van maatschappelijke relevantie, beleidsaanhaking, financieringsmogelijkheden en uitvoeringscapaciteit.
2. In de stuurgroep OSKA (juli) wordt de resultaten uit dat overleg in de vorm van een jaarplanning besproken en per standaardisatieproject een actie houdende SDO bepaald.

SDO's en andere partners leveren hiervoor ook actief input aan de coördinator over stand van zaken.

Stand van zaken

Funderingen

- BZK bezig met het harmoniseren en uniformeren van alle bestaande richtlijnen en standaarden voor de hele funderingsketen. De standaarden en richtlijnen concentreren zich vooral op het gebouw zelf. BZK/VRO draagt verantwoordelijkheid voor de Bbl en de bijbehorende standaarden en regelgeving. Eind april wordt rapportage verwacht van alle richtlijnen en handboeken van de funderingsketen.
- Standaard voor het beheer van grondwaterpeil maakt geen deel uit van dit traject, aangezien grondwater een onderdeel is van de Bkl en wacht op andere trajecten (Aanpak Water en Bodem NAF en afronding TKI Actief grondwaterpeilbeheer).
- Geonovum heeft de opdracht voor het ontwikkelen van een informatiemodel voor een landelijke informatievoorziening funderingsgegevens. De standaarden die zij opnemen zijn essentieel voor het informatiemodel en zorgen voor de uniformiteit van gegevensverzameling van zowel de funderingen/ gebouwen als grondwaterstanden en bodeminformatie. Het betreft de feitelijke gegevens en niet gegevens voor het beheer.

Nieuwbouw en openbare ruimte/infra

- CROW werkt momenteel aan aanpassing CROW 325. Op 17 juni 2026 was er weer een commissievergadering waarin het Plan van Aanpak is afgestemd. Na de zomervakantie zullen de verschillende hoofdstukken parallel worden aangepast.
- Op 6 mei is er een sessie ikv de Woontopafsprake (2024) over water en bodem. Daarin wordt gesproken over de voortgang en invulling van een uniform kader voor bodemdaling voor gebiedsontwikkeling. Van de SDO's komt in ieder geval Rioned.
- Eind 2025 heeft een actualisatie plaatsgevonden van het [overzicht "Lichtgewicht ophoogmaterialen en innovatieve technieken"](#). Dit is een groot overzicht van alle momenteel beschikbare materialen met hun eigenschappen (zoals los gestort gewicht, verdicht gewicht, verzadigd gewicht, waterabsorptie, waterdoorlatendheid, waterbergend vermogen, vries/dooiweerstand, druksterkte, elasticiteitsmodulus en warmtegeleidbaarheid). Dit overzicht wordt ieder kwartaal geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens uit de markt. Hiermee is dit overzicht een vaste waarde in het werkveld geworden.

- Het Rijk is voornemens een restzettingseis voor nieuwbouwprojecten op te nemen in de Omgevingswet. Gedacht wordt aan maximaal 20 centimeter maaiveldddaling in 30 jaar (inclusief autonome bodemdaling). Dit is een technische norm die aangeeft hoeveel de bodem nog mag zakken na oplevering van bijvoorbeeld een gebouw of een weg. De restzettingseis is bedoeld om schade aan gebouwen, wegen, leidingen en riolering te voorkomen.
- Het voornemen bestaat om de LCC-systematiek (Life Cost Cycle) op te nemen in de Landelijk Maatlat klimaatadaptieve omgeving. Dit wordt de komende tijd nog verder uitgewerkt. Tot die tijd kan gebruik worden gemaakt van de handreiking "[Aanpak bodemdaling in projecten](#)" waarin een voorbeeld van een LCC-protocol is opgenomen.

Landelijk gebied

- Nog geen verdere concrete acties

Communicatie

De website [OSKA: Overleg Standaarden Klimaatadaptatie | Kennisportaal Klimaatadaptatie](#) is aangevuld met rapportage Ambient en zal nav voortgang juni verder worden aangevuld.

